

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-08 0805-06	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm ³ 38	szt.		
			szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-03 1001-26	Ręczne wykucie bruzd o śr. do 47 mm w cegle 99	m		
			m	99.000	
				RAZEM	99.000
3	KNR-W 5- 10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKYzo 5x6 na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 54	szt.		
			szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNNR 5 0503-02	Oprawy rastrowe oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 2 x18 W 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0503-02	Oprawy rastrowe oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W 23	kpl.		
			kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNNR 5 0503-02	Oprawy z modułem awaryjnym 3 h rastrowe oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W 12	kpl.		
			kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe - plafoniera z tworzywa sztucznego na kompaktowe źródła światła 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 0503-01	Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5- 08 0404-07	Montaż tablicy rozdzielczej TR wraz z konstrukcją w biurze obsługi - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5- 08 0404-07	Montaż tablicy rozdzielczej TK wraz z konstrukcją w kotłowni - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 1139-06	Demontaż istniejącej instalacji uziemiającej i odgromowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja własna	Montaż kompletnej instalacji odgromowej i uziemiającej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 35	szt.		
			szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNNR 5 0306-07	Wyłączniki podwójne klawiszowe 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNNR 5 0306-07	Wyłączniki pojedyncze klawiszowe 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 5-08 0404-01	Montaż wyłącznika głównego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 0208-02	Ręczne układanie przewodów wielożyłowych YDY zo 5x2,5 178	m		
			m	178.000	
				RAZEM	178.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 5-08 0210-01	Ręczne układanie przewodów wielożyłowych YDY pzo 3x1,5	m		
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
20	KNR 5-08 0210-02	Ręczne układanie przewodów wielożyłowych YDY pzo 3x2,5	m		
		490	m	490.000	
				RAZEM	490.000
21	KNR 5-08 0211-06	Ręczne układanie przewodów wielożyłowych OMY 3X1	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
22	KNR 5-08 0210-06	Ręczne układanie przewodów wielożyłowych YKY zo 5x10	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
23	KNR 5-08 0210-06	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKYzo 5x6	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000