

TABELA NAWIERZCHNIA ASF-BET. - warstwa ścieralna (powierzchniowo)

Projekt :

**Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia-Rejna na odcinku Nowego Dworu z odcinkiem drogi zarządzanej przez ZDW od km 0+000 do km 0+990**

PIKIETAŻ	SZEROKOŚĆ Asf-Bet [mb]	ODLEGŁOŚĆ [m]	POWIERZCHNIA	
			Asf-Bet [m2]	BILANS [m2]
0+020,00	6,20			0,00
0+050,00	6,20	30,00	186,00	186,00
0+075,00	6,20	25,00	155,00	341,00
0+100,00	6,20	25,00	155,00	496,00
0+110,27	6,20	10,27	63,67	559,67
0+125,48	6,20	15,21	94,30	653,98
0+140,51	5,00	15,03	84,17	738,14
0+160,78	4,50	20,27	96,28	834,43
0+178,02	4,50	17,24	77,58	912,01
0+195,26	4,50	17,24	77,58	989,59
0+215,25	4,50	19,99	89,96	1079,54
0+230,00	4,50	14,75	66,38	1145,92
0+245,25	4,50	15,25	68,63	1214,54
0+250,00	4,50	4,75	21,38	1235,92
0+275,00	4,50	25,00	112,50	1348,42
0+290,75	4,50	15,75	70,88	1419,29
0+300,00	4,50	9,25	41,63	1460,92
0+303,45	4,50	3,45	15,53	1476,44
0+316,15	4,50	12,70	57,15	1533,59
0+325,00	4,50	8,85	39,83	1573,42
0+350,00	4,50	25,00	112,50	1685,92
0+375,00	4,50	25,00	112,50	1798,42
0+400,00	4,50	25,00	112,50	1910,92
0+427,82	4,50	27,82	125,19	2036,11
0+448,86	4,50	21,04	94,68	2130,79
0+457,78	4,50	8,92	40,14	2170,93
0+477,82	4,50	20,04	90,18	2261,11
0+484,40	4,50	6,58	29,61	2290,72

0+500,00	4,50	15,60	70,20	2360,92
0+515,27	4,50	15,27	68,72	2429,63
0+522,62	4,50	7,35	33,08	2462,71
0+525,00	4,50	2,38	10,71	2473,42
0+529,98	4,50	4,98	22,41	2495,83
0+547,67	4,50	17,69	79,61	2575,43
0+550,00	4,50	2,33	10,48	2585,92
0+565,52	4,50	15,52	69,84	2655,76
0+575,00	4,50	9,48	42,66	2698,42
0+583,36	4,50	8,36	37,62	2736,04
0+603,40	4,50	20,04	90,18	2826,22
0+625,00	4,50	21,60	97,20	2923,42
0+650,00	4,50	25,00	112,50	3035,92
0+675,00	4,50	25,00	112,50	3148,42
0+702,61	4,50	27,61	124,25	3272,66
0+719,60	4,50	16,99	76,46	3349,12
0+725,00	4,50	5,40	24,30	3373,42
0+736,59	4,50	11,59	52,15	3425,57
0+755,98	4,50	19,39	87,25	3512,83
0+775,00	4,50	19,02	85,59	3598,42
0+791,91	4,50	16,91	76,10	3674,51
0+800,00	4,50	8,09	36,40	3710,92
0+827,84	4,50	27,84	125,28	3836,20
0+857,88	4,50	30,04	135,18	3971,38
0+875,00	4,50	17,12	77,04	4048,42
0+900,00	4,50	25,00	112,50	4160,92
0+925,00	4,50	25,00	112,50	4273,42
0+950,00	4,50	25,00	112,50	4385,92
0+975,00	4,50	25,00	112,50	4498,42
0+981,53	4,50	6,53	29,39	4527,80

---

SUMA : ASF-BET. [m2] = 4527,80