

PRZEDMIAR ROBÓT 016-01-002

Budowa: Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania Dworu na Ośrodek Pamięci
 Generała Władysława Sikorskiego
 Obiekt: Parchanie działka nr 101/35 - Gmina Dąbrowa Biskupia 0400702-2
 Obręb ewidencyjny - 0015 Parchanie
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Parchanie gmina Dąbrowa Biskupia dz.nr 101/35
 Zamawiający: Gmina Dąbrowa Biskupia
 -
 88-133 Dąbrowa Biskupia; ul. Topolowa 2

PRZEDMIAR 016-01-002

Strona 1

SYKAL-002379

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Rozebranie wejścia do piwnicyzew.		
2	10	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,128
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Ściany 1,10*1,20*0,20*2			0,528
		2 Ściany 1,20*1,00*0,25*2			0,600
2	20	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm schody	m ³	0,898
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Schody 1,10*2,20*0,25			0,605
		2 Daszek 1,30*1,50*0,15			0,293
2	30	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku z daszka	m ²	2,400
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Daszek 1,60*1,50			2,400
2	40	KNR 401-03-04-01-00	Zamurowanie otworu starego wejścia do piwnicy z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,718
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Zamurowanie otworu zejście stare do piwnicy 1,80*0,95*0,42			0,718
2	50	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku zasypanie zejścia do piwnicy	m ³	3,168
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Zasypanie zejścia do piwnicy 1,60*1,80*1,10			3,168
3			Rozebranie opaski betonowej, podestów i obmurowania okien do piwnicy		
3	10	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m ³	12,693
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Podesty 1,60*1,30*0,60			1,248
		2 Podesty 2,50*1,70*0,65			2,763
		3 Podesty 1,50*1,30*0,70*2			2,730
		4 Opaska betonowa (27,90+0,50*2+14,33)*2*0,50*0,15-(1,60+2,50+1,50*2)*0,50*0,15			5,952
3	20	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obmurowanie okien piwnicznych	m ²	5,320
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Rozebranie obmurowania okien piwnicznych (0,30*2+0,80)*0,70*3+(0,35*2+1,00)*0,70*2			5,320
3	30	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm dno betonowe okien piwnicznych	m ³	0,213
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Dno betonowe okien piwnicznych 0,30*0,80*0,15*3+0,35*1,00*0,15*2			0,213