

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż Boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ośnieszczewku  
ADRES INWESTYCJI : Miejsowość Ośnieszczewko, działka nr 32/8"  
"Gmina Dąbrowa Biskupia  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Biskupia  
ADRES INWESTORA : ul. Topolowa 2"  
"88-133 Dąbrowa Biskupia"  
"woj. Kujawsko - Pomorskie  
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem ofert  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zenon Och upr. bud. nr 14/W/99"  
DATA OPRACOWANIA : 03-07-2018

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Intercenbud i ceny producentów na dzień 03-07-2018

### NARZUTY

Podatek VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+M+S)$


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją kosztorysową i życzeniami Inwestora (co do szczegółów) w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, wynikających z uzgodnień. Kosztorys sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :

  
Zenon Och  
upr. bud. nr 14/W/99  
Polska Izba Inż. Budownictwa  
nr WKP/BO/3632/01

Data opracowania  
03-07-2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego</b>					
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną. (korytowanie, podsypka piaskowa 15cm i podbudowa betonowa 10cm - B20) 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż "Nawierzchnia syntetyczna w kolorze czerwonym + li- nie" 882,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	882,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>882,000</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie boiska</b>			
3	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Kosz do koszykówki 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Słupki do siatkówki z siatką 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Bramka do piłki ręcznej z siatką 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Pił- kochwyty 4 x 23 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Kosz naśmieci do segregacji 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Pro- file krawędziowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	kalk. własna d.2	Nadzór kierownika budowy 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Re- gulamin 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego</b>						
1		<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>				
1	Kalkulacja własna	Podbudowa pod nawierznię syntetyczną. (korytowanie, podsypka piaskowa 15cm i podbudowa betonu 10cm - B20)	kpl.	1,000		
2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż "Nawierzchnia syntetyczna w kolorze czerwonym + linie"	m <sup>2</sup>	882,000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna</b>						
2		<b>Wyposażenie boiska</b>				
3	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Kosz do koszykówki	kpl.	1,000		
4	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Słupki do siatkówki z siatką	kpl.	1,000		
5	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Bramka do piłki ręcznej z siatką	kpl.	1,000		
6	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Piłkochwyty 4 x 23	kpl.	1,000		
7	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Kosz naśmieci do segregacji	kpl.	1,000		
8	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Profile krawędziowe	kpl.	1,000		
9	kalk. własna	Nadzór kierownika budowy	kpl.	1,000		
10	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zgodnie z projektem - Regulamin	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: Wyposażenie boiska</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Nawierzchnia bezpieczna				
2	Wyposażenie boiska				
	RAZEM netto				
	Podatek VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bramka do piłki ręcznej z siatką	szt	2,0000		2,0000			
2.	Kosz do koszykówki	szt	4,0000		4,0000			
3.	Kosz naśmieci do segregacji	szt	1,0000		1,0000			
4.	Nawierzchnia syntetyczna w kolorze czerwonym + linie	m <sup>2</sup>	882,0000		882,0000			
5.	Piłkochwyty 4 x 23 (w komplecie - słupy stalowe, ocynkowane + lakier proszkowy RAL 6005, zastrzały stalowe ocynkowane + lakier proszkowy, linka stalowa, śruby i karabińczyki)	szt	23,0000		23,0000			
6.	Podbudowa pod nawierznię syntetyczną. (korytowanie, podsypka piaskowa 15cm i podbudowa betonowa 10cm - B20)	kpl.	882,0000		882,0000			
7.	Profile krawędziowe	szt	3,0000		3,0000			
8.	Regulamin	szt	1,0000		1,0000			
9.	Słupki do siatkówki z siatką	kpl.	1,0000		1,0000			
<b>RAZEM</b>								

Słownie: