

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budowlano montażowe i rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 0.8*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
3	KNR 4-01 d.1 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 6	szt. szt.		
				6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
4	KNR 4-01 d.1 0330-12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0.25*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
5	KNR 4-01 d.1 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.25*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.094</b>
6	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.25	m m		
				2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
7	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - powiększenie otworu drzwiowego 0.25*0.59*2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
8	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk analogia rozbiórka boazerii 3.5 (8.12+3.6)*2*1.10 (2.21+2.20)*2*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.500	
				25.784	
				9.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.986</b>
9	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - destrukowanie dachu z desek na styk analogia rozbiórka okładzin belek drewnianych w pomieszczeniu 8.12*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				29.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.232</b>
10	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.12*3.6+2.20*2.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
11	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> (8.12+3.6)*2*1.10 (2.21+2.20)*2*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.784	
				9.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.486</b>
12	NNRNKB d.1 2021130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 8.12*3.6+2.2*2.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
13	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
14	NNRNKB d.1 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100 (3.60+1.73+1.0)*3.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.003</b>
15	NNRNKB d.1 202 2028-03	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych z uchwytem sprężystym mocowanych bezpośrednio do stropu 8.12*3.6+2.20*2.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
17	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (8.12+3.60)*2*3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.774	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.21+2.20)*2*3.19	m <sup>2</sup>	28.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.910</b>
18	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.43+3.6)*2*3.16 (2.53+3.57+3.6+1.84+1.03+1.73)*3.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.750 45.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.938</b>
19	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor do wyboru przez inwestora - powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.938</b>
20	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
21	kalkulacja indywidualna d.1	Wykonanie wentylacji 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	kalkulacja indywidualna d.1	Wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej oświetlenie po 4 pkty w pomieszczeniu, gniazda po 8 szt w pomieszczeniu biurowym oświetlenie lampy LED 60 x 60 do ustalenie z inwestorem oświetlenie 4+4+1 =9 kpl gniazda 8+8+2=27 kpl 27	kpl. kpl.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
23	KNR 2-02 d.1 1510-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0,5 m2 analogia malowanie lakierem matowym do wysokości 1,10 (4.43+3.6)*2*1.10 (2.53+3.57+3.6+1.84+1.03+1.73)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.666 15.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.396</b>
24	KNP 02 d.1 1119-03.03	Panele winylowe bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 wraz z listwowaniem poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.094</b>
25	kalkulacja indywidualna d.1	Demontaż oraz ponowny montaż grzejników 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
26	kalkulacja indywidualna d.1	Demontaż grzejników 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	kalkulacja indywidualna d.1	Montaż nowych grzejników 22/900/1200 wraz z głowicami termostatycznymi i zaworami 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	kalkulacja własna d.1	Wywóz + utylizacja gruzu 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
29	KNR 2-02 d.1 1019-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone PORTA EN- DURO LUB RÓWNOWAŻNE uwaga wszystkie drzwi szerokości 90 cm kolor do wyboru przez inwestora 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
<b>2</b>		<b>Korytarz wejściowy</b>			
30	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50	
				<b>RAZEM</b>	<b>50</b>
31	kalkulacja indywidualna d.2	Skrobanie tynku kamyczkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8.40*2.21+2.21*1.90+4.85*4.10+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>
33	NNRNKB d.2 2021130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 43.648	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie poziome 43.648	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>
36	NNRNKB d.2 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamion- kowych GRES o wym. 80 x 80 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 8 mm w pomieszcze- niach o pow.po- nad 10 m2 Gres szkliviowy Ka- lahari Paradyż 75 x 75 cm hexagon rust lub równoważny ANALOGIA ZMIANA POSADZKI WIELOBARWNEJ Z PŁYTEK NA WYKŁA- DZINĘ WINYLOWĄ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10 CM - COKÓŁ poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>
37	NNRNKB d.2 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po- mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 8.40+8.40+2.21+2.21+1.90+4.85+4.10	m m	32.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.070</b>
38	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych (8.40+8.40+2.21+2.21+1.90+4.85+4.10)*3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.303</b>
39	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolor do wyboru przez inwestora- powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem (8.4+2.21+8.4+2.21+2.21+4.85+4.1)*3.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.292</b>
40	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnątrz- nych - podłoży gipsowych poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.648</b>
41	KNR 2-02 d.2 1510-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub fta- lową powierzchni metalowych pełnych ponad 0,5 m2 analogia malowanie lakierem matowym do wy- sokości 1,10 (8.4+2.21+8.4+2.21+2.21+4.85+4.1)*1.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.532</b>
42	kalkulacja d.2 własna	Wywóz + utylizacja gruzu 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>3</b>		<b>Wejście</b>			
43	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej 1.95*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
44	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.95*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
45	KNR 2-31 d.3 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsyp- ce cementowo- piaskowej kostka Linii art np KAMAL płyta MODERN lub RÓWNOWAŻNE lub równoważna 1.95*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
46	kalkulacja d.3 własna	Wycieraczka systemowa 130 x 90 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
47	kalkulacja d.3 własna	Wywóz + utylizacja gruzu 2	szt szt	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>